

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci České Brezovo

Objekt: Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci České Brezovo

Objednávateľ: Obec České Brezovo

Zhotoviteľ: JPT STAVBY, s.r.o

Miesto: České Brezovo

Spracoval: Ján Paučo

Dátum: 27. 4. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				101 448,85	0,000
1	Zemné práce					73,13	0,000
1	113106021.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne, -0,13800t	m2	22,500	3,25	73,13	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					87 205,87	0,000
2	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	66,810	2,50	167,03	0,000
3	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	751,930	3,46	2 601,68	0,000
4	622465112	Vonkajšia omietka stien WEBER, mramorové zrná, weber.pas marmolit, strednozrná, hr. 2 mm	m2	68,430	36,13	2 472,38	0,000
5	622465362	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová STOMIX, silikónová, Betadekor SIF, roztieraná, hr. 2 mm	m2	705,763	24,34	17 178,27	0,000
6	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	774,193	10,39	8 043,87	0,000
7	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém rímky + balkónu + markízy vodou namáhanej časti hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	69,263	37,28	2 582,12	0,000
8	625253577	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm STOMIX STX.THERM BETA (MW), skrutkovacie kotvy	m2	590,640	81,25	47 989,50	0,000
9	625253611	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm STOMIX STX.THERM BETA (MW)	m2	45,660	51,74	2 362,45	0,000
10	625253706	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm STOMIX riešenie soklovej časti (EPS), skrutkovacie kotvy	m2	68,430	46,45	3 178,57	0,000
11	632200240.S	Spätná montáž dlažby kladená na sucho	m2	22,500	28,00	630,00	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					12 791,04	0,000
12	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	751,930	3,49	2 624,24	0,000
13	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	751,930	1,78	1 338,44	0,000
14	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	751,930	2,29	1 721,92	0,000
15	953945309.S	Hliníkový soklový profil šírky 103 mm	m	113,100	10,85	1 227,14	0,000
16	953945317.S	Hliníkový soklový profil šírky 183 mm	m	113,100	16,02	1 811,86	0,000
17	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	226,200	4,44	1 004,33	0,000
18	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	144,070	6,42	924,93	0,000
19	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	163,270	4,32	705,33	0,000
20	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	117,100	3,40	398,14	0,000
47	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	9,000	5,44	48,96	0,000
49	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,332	17,55	76,03	0,000
48	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	4,332	210,00	909,72	0,000
99	Presun hmôt HSV					1 378,81	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnice, z kovu výšky do 6 m	t	68,056	20,26	1 378,81	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 16 697,52 0,000

713 Izolácie tepelné 10 779,72 0,000

25	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	529,772	2,12	1 123,12	0,000
26	631440004000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	540,367	17,19	9 288,91	0,000
27	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	8,106	45,36	367,69	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 741,86 0,000

55	763750010.S	Položenie podláh neholbovaných na zraz z dosiek zo sušeného dreva (drevená lávka na pokládku tepelnej izolácie stropou)	m2	40,000	6,91	276,40	0,000
56	605460002600.S	Dosky zo smrekú neholbované hr. 24 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčl	m3	0,960	455,94	437,70	0,000
57	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,518	53,59	27,76	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 4 102,57 0,000

28	764352810.S	Demontáž žľabov pododkľapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	90,000	1,44	129,60	0,000
29	764354001.S	Montáž žľabu z titánzinkového TiZn plechu, pododkľapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm	m	90,000	19,66	1 769,40	0,000
30	764410360.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	40,870	26,59	1 086,73	0,000
31	764451804.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	39,600	1,44	57,02	0,000
32	764454001.S	Montáž zvodových rúr z titánzinkového TiZn plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	39,600	12,69	502,52	0,000
33	764454021.S	Montáž odbočky z titánzinkového TiZn plechu, pre zvodové rúry	ks	12,000	8,26	99,12	0,000
34	553440056300.S	Odbočka zvodová titán-zinok, priemer 120/100 mm	ks	12,000	22,65	271,80	0,000
35	764454031.S	Montáž objímky zatĺkacej z titánzinkového TiZn plechu, pre zvodové rúry	ks	24,000	2,98	71,52	0,000
36	553440059300.S	Objímka lisovaná titán-zinok, hrot 200 mm, priemer 120 mm	ks	24,000	3,73	89,52	0,000
37	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,265	95,62	25,34	0,000

766 Konštrukcie stolárske 72,09 0,000

38	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	10,000	1,87	18,70	0,000
39	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	19,000	2,81	53,39	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 452,76 0,000

40	767251141.S	Demontáž oceľ. zábradlia	ks	1,000	118,70	118,70	0,000
41	767821201.S	Demontáž poštovej schránky zavesenej, -0,00240t	ks	1,000	5,55	5,55	0,000
53	767722811.S	Demontáž pamätnej tabule	m2	1,000	17,21	17,21	0,000
54	767721110.S	Montáž pamätnej tabule	m2	1,000	311,30	311,30	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 548,52 0,000

45	771271107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	9,000	36,06	324,54	0,000
46	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxx 300x300 mm, jednofarebné	m2	9,360	23,93	223,98	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		Práce a dodávky M				2 415,20	0,000
21-M		Elektromontáže				2 415,20	0,000
42	21001000R	Demontáž bleskozvodu	sub	1,000	435,20	435,20	0,000
43	21001000R1	Spätná montáž bleskozvodu vrátane nových predĺžených kotiev a revíznej správy	sub	1,000	1 980,00	1 980,00	0,000
VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				2 000,00	0,000
44	000700031.S	Dopravné náklady - doprava zamestnancov dodávateľa, z ubytovne na stavbu	eur	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
		Celkom				122 561,57	0,000